

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL – 43-190 Mikolów
Rynek 16

Mikolów, dnia 31.08.2007r.

SE03/341/PN-35/163/07

Sekretariat Burmistrza	32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 48 508
Skarbnik Miasta	32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 48 511
Ewidencja Ludności	32 48 456 fax:22 66 264
Dowody Osobiste	32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	22 62 013 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 48 578 32 48 579
Usługi Komunalne	32 48 571
Dodatki Mieszkaniowe	32 42 650
Inwestycje	32 48 575
Ochrona Środowiska	32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 48 566
Geodezja	32 48 563
Ref. Lokalowy	32 48 557
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 48 454
Księgowość Budżetowa	32 48 535
Podatki Lokalne	32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 48 405
Straż Miejska	32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 48 551
Kultura i Sport	22 60 892 32 48 541

Uczestnicy postępowania:
45233252-0 Roboty w zakresie
nawierzchni ulic
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych
i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45232424-0 Wyloty kanałów ściekowych

Przebudowa ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w
Mikolowie – Etap I ul. Braterska

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z późn.
zmianami) zamawiający przekazuje:

1. treść zapytań jednego z wykonawców
2. udzielone wyjaśnienia

Ponieważ zmodyfikowano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert do
13.09.2007r, do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 13.09.2007r o godz. 14:00.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Inż. Adam Putkowski

19881/09/07

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW W PŁYŃĘŁO	
dnia	30 -08- 2007
Podpis	SE03

Gmina Mikołów
 Ul. Rynek 16
 43 - 190 Mikołów
 Fax /32/ 3248400

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie – Etap I ul. Braterska
Znak sprawy: PN-35/07

Informujemy, iż pobraliśmy ze strony internetowej SIWZ dla ww. przetargu i zamierzamy wziąć w nim udział. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. We wzorze formularza oferty, oświadczenia oraz umowy jako zakres robót wymienione jest wykonanie kanalizacji deszczowej z rury PVC Ø 315 mm. Proszę o zmianę na Ø 250 mm, Ø 200 mm i Ø 160 mm i podanie odpowiednich długości?
2. Punkt nr 1.15 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczy „Zaplecza Zamawiającego”. Proszę o dokładne wyszczególnienie co należy zapewnić Zamawiającemu, a zwłaszcza jakie urządzenia towarzyszące.

Część kanalizacyjna:

3. W odpowiedzi z dnia 27.08.2007r. dla pytania 7 podają państwo, że zakup i montaż separatora znajduje się w pozycji 34 przedmiaru, natomiast wersja elektroniczna przedmiaru kończy się na punkcie 31. Proszę o przesłanie kompletnego przedmiaru robót.
4. Czy w związku z budową kanalizacji niezbędna będzie wycinka drzew?
5. W związku z wymianą gruntu pod drogami (pozycja 13 przedmiaru kanalizacji) pozostaje 178,43 m³ gruntu do odwozu. Proszę o dodanie pozycji.
6. Czy w pozycji nr 30 przedmiaru kanalizacji jest również analogia tak jak w pozycji 28 i 29?

Część drogowa:

7. W pozycji nr 13 przedmiaru jest wykonanie rowków pod krawężniki natomiast brak jest pozycji odwozu gruntu. Proszę o dodanie pozycji.
8. Kto jest administratorem ul. Braterskiej? Proszę o podanie kosztu zajęcia 1m² pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w drodze?

BGK - 3 / 7041 / 909/07

**Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania z dnia 30.08.07 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie – etap I – ul. Braterska

W związku z zapytaniem dot. przetargu jak wyżej udzielamy następującej odpowiedzi:

- Ad 1 - treść formularza oferty w punkcie Przedmiot zamówienia zostaje poprawiona w następujący sposób: „Wykonanie nawierzchni ulicy z betonowej kostki brukowej, na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm - 1 085 m² z ułożeniem krawężnika betonowego 15 x 30 - 586 m; wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC: Ø 250 mm - 187 m, PVC Ø 200 – 92,0 m, PVC: Ø 160 m – 7,0m; wykonanie rowu z umocnieniem skarp płytami prefabrykowanymi - dł. 13 m oraz montaż separatora oleju koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem SEP 3-1-4,0, Q = 30 l/s - 1 szt.”
- Ad 2 - pkt 1.15 specyfikacji technicznej - w I – szym etapie realizacji zadania (ul. Braterska) nie przewidujemy zapewnienia przez Wykonawcę pomieszczeń biurowych, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących dla Zamawiającego.

Część kanalizacyjna

- Ad 3 - uzupełniono na stronie internetowej przedmiar robót dotyczący kanalizacji o brakujące pozycje (strona nr 4),
- Ad 4 - nie przewidujemy wycinki drzew,
- Ad 5 – dodać pozycję 13 a - odwóz gruntu z wymiany w ilości 178,43 m³ na składowisko odpadów (odległość odwozu – wycena indywidualna),
- Ad 6 - poz. Nr 30 przedmiaru należy wycenić przez analogię,

Cz. drogowa

- ad 7 – dodać pozycję 13 a -odwóz gruntu z wykonania rowków pod krawężniki w ilości 52,74 m³ na składowisko odpadów (odległość odwozu – wycena indywidualna),
- ad 8 – Zarządcą ul. Braterskiej jest Gmina Mikołów. Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą naliczane.



Otrzymują:

1. adresat.
2. BGK 3 – a/a

KIEROWNIK REFERATU
[Signature]
mgr inż. Danuta Podlewska-Staniszevska