


informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL - 43-190 Mikolow
Rynek 16

Mikolow, 04.02.2008 r.

SEO3/341/PN-1/13/08

Sekretariat Burmistrza	32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 48 508
Skarbnik Miasta	32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 48 511
Ewidencja Ludności	32 48 456 fax: 22 66 264
Dowody Osobiste	32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	22 62 013 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 48 578 32 48 579
Usługi Komunalne	32 48 571
Dodatki Mieszkaniowe	32 42 650
Inwestycje	32 48 575
Ochrona Środowiska	32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 48 566
Geodezja	32 48 563
Ref. Lokalowy	32 48 557
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 48 454
Księgowość Budżetowa	32 48 535
Podatki Lokalne	32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 48 405
Straż Miejska	32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 48 551
Kultura i Sport	22 60 892 32 48 541

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45212225-9 Hale sportowe

45212222-8 Sale gimnastyczne

45313100-5 Instalowanie wind

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mikolowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej oraz przystosowaniem budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) przekazuję zapytania wykonawców „A” i „B” z 01.02.2008 r. dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie informuję, iż odpowiedzi udzielimy w możliwie jak najkrótszym terminie.

z up. **BURMISTRZA**


mgr inż. Andrzej Muszyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
W PŁYNEŃSKA 10/8
dnia 01-02-2008
Podpis: [signature]

01.02.2008

Gmina Miłoków
ul. Rynek 16
43-190 Miłoków
F. (32)324 84 00

Dotyczy: „Budowa hali sportowej przy SP 3 wraz z przebudową sali gimnastycznej w Miłokowie”

1. Dotyczy wyposażenia meblowego - firma „Wutch” nie produkuje mebli w okleinie formowanej ani też w kolorze dębu czy wenge. Prosimy o podjęcie decyzji czy w tej sytuacji można zastosować inne kolory (prosimy o podanie jakie) oraz zamiast formiru okleinę z melaminy ?
2. Prosimy o podjęcie decyzji, czy rolety typu Refleksol XXL należy zastosować wewnątrz hali sportowej (sytuacja niekorzystna z uwagi na wysoką podatność na uszkodzenia mechaniczne) czy na zewnątrz - (rozbieżność w opisie i na rysunkach). Ponadto zastosowanie rolety o wymiarach 5 x 5,5 m jest możliwe jedynie przy zastosowaniu podziału na np. 2 części. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości.
3. Prosimy o podanie dokładniejszych danych odnośnie witryny chłodniczej, chłodziarko - zamrażarki oraz ekspresu ciśnieniowego.

Przedmiar – branża budowlana

4. Poz. 2 – według podanej normy występują nakłady na rozebranie nawierzchni gr. 3 cm a nie 6 cm jak podano w przedmiarze. Czy wobec tego nie należałoby zastosować dodatkowej pozycji według KNR 2-31 803/4 która będzie nakładem na kolejny każdy cm grubości i zastosować krotność 3 ?
5. Poz. 204 – 206 – czy ilość została przyjęta prawidłowo ? Przyjmując, że konstrukcja stalowa dachu ma być zabezpieczona ogniodpornie na całej powierzchni na malowanie profilu HEB 120 przypada ok. 27 m²/t co daje 12,47 m²,
IIEB 240 przypada ok. 17,28 m²/t co daje 258,37 m²,
HEB 180 przypada ok. 21 m²/t co daje 340,81 m²
pozostałe elementy – 16,9 m²
łączna ilość 628,55 m² - w przedmiarze uwzględniono tylko 367,582 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
6. Poz. 119 – czy krotność nie powinna wynosić 36 zamiast 44 ?

dn. 01.02.2008r



Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Fax (032) 32 48 400

L.dz. 12/M/08

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudowa istniejącej sali gimnastycznej oraz przystosowaniem budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych”

B

Powołując się na art. 38 Prawa Zamówień Publicznych zwracamy się z następującymi pytaniami:

Przedmiar robót przyłącza ciepłego:

1. W przedmiarze robót ujęto 69 mb rurociągów natomiast w zestawieniu materiałów dołączonym do projektu występuje 129 mb rur. Jaka ilość należy przyjąć do wyceny?
2. W przedmiarze nie ujęto dostawy i montażu mat kompensacyjnych.
3. W przedmiarze nie ujęto dostawy i montażu płyt żelbetowych na przykrycie sieci pod parkingiem.
4. Brak w przedmiarze detektora usterek.
5. W przedmiarze nie ujęto kosztów odwozu i utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów w ilości 15,11 m³.
6. Brak nakładów na pomiary geodezyjne (naniesienie sieci na mapy).

Przedmiar wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej:

1. Jaki standard umywalek, misek sedesowych, pisuarów, zlewozmywaków, brodzików, baterii należy przyjąć do wyceny?
2. Czy należy montować hydranty? Jeżeli tak to prosimy o podanie typu i ilości.
3. Brak w przedmiarze podejść dopływowych do zaworów i urządzeń o średnicy 25, 32, 40, 50 mm w rurociągach z PP.
4. Według opisu do projektu wszystkie połączenia z armaturą mają być rozłączne. W przedmiarze brak nakładów na dwuzłączki lub montaż zaworów z połączeniem na dwuzłączkę.
5. Prosimy o skorygowanie ilości obmiarowych dotyczących robót izolacyjnych w poz. 88-94. W przedmiarze nastąpiła pomyłka przy przeliczaniu mb na m².

6. Zgodnie z dokumentacją instalacja ma być prowadzona w bruzdach. W przedmiarze brak nakładów na przekucia, bruzdy i zamurowania.

Przedmiar wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłego:

1. W przedmiarze nie ujęto kompensatorów do instalacji z rur miedzianych.
2. W przedmiarze brak nakładów na malowanie i izolację rur stalowych.
3. Według opisu do projektu wszystkie połączenia z armaturą mają być rozłączne. W przedmiarze brak nakładów na dwuzłączki lub montaż zaworów z połączeniem na dwuzłączkę.
4. W dokumentacji technicznej występuje napełnienie instalacji glikolem. Czy należy uwzględnić w przedmiarze i w jakiej ilości?
5. Brak w przedmiarze pozycji obejmujących zamurowania bruzd.
6. Czy w wycenie należy ująć koszty przygotowania i odbioru przez UDT węzła wymiennikowego?

Przedmiar robót część budowlana:

1. W opisie do pozycji 329 występuje pogrubienie posadzki o 1,5 cm natomiast z zastosowanych współczynników wynika pogrubienie o 2,5 cm. Prosimy o podanie właściwej grubości posadzki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Prosimy określić czy prawidłową nazwą zamówienia jaką należy podać np. w dokumencie wadialnym jest nazwa jak w ogłoszeniu o zamówieniu: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej oraz przystosowaniem budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych”, czy nazwa jak w SIWZ i w załącznikach do SIWZ tj.:

„Kod CPV:

45212225-9 Hale sportowe

45212222-8 Sale gimnastyczne

45313100-5 Instalowanie wind

45330000-9 Hydraulika roboty sanitarne

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej oraz przystosowaniem budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych w zakresie obejmującym wykonanie:

- robot budowlanych polegających na budowie hali sportowej pełnowymiarowej o wym. płyty 44/25 m z widownią stałą na 300 miejsc i wysuwaną na 287 miejsc siedzących ($P_u = 2\,795,9\text{ m}^2$)
- robot budowlanych polegających na przebudowie sali gimnastycznej ($P_u = 401,4\text{ m}^2$)
- robot budowlanych polegających na budowie szybu windowego wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych
- adaptacji węzłów sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- instalacji wewnętrznych, przyłączy do sieci zewnętrznych z ich przebudową
- zagospodarowania terenu zgodnie z projektem
- dostawy i montażu wyposażenia zgodnie z projektem
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu” ?