

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**1. Przebudowa pieca kaflowego typ A-1 - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1001/05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1,0m ³	m ³	0,741
2	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	0,55
3	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,55
4	analiza własna	Składowanie gruzu na wysypisku	m ³	0,55

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**2. Wybudowanie nowego pieca kuchennego - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1304.1/02	Trzony kuchenne ceramiczne K-2 z kafla kwadratowych o jednym narożu, znormalizowane bez ogrzewacza	szt	1

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**3. Otynkowanie ściany za piecem - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m ²	3,6

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**4. Przebudowa pieca kaflowego pokojowego typu B-2 - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1001/06	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości ponad 1,0m ³	m ³	1,03
2	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	0,75
3	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,75
4	analiza własna	Składowanie gruzu na wysypisku	m ³	0,75

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**5. Przebudowa pieca kaflowego kuchennego - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1003/02	Przestawienie trzonów o dwóch ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi	m ³	0,46
2	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	0,34
3	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,34
4	analiza własna	składowanie gruzu na wysypisko	m ³	0,34

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**6.** Rozebranie starego pieca kaflowego pokojowego A-1 z robotami towarzyszącymi - Zasoby ZGL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1011/01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kaflami	m3	0,741
2	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,741
3	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,741
4	analiza własna	Składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,741

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**7.** Rozebranie starego pieca kaflowego pokojowego typu A-1 oraz budowa nowego - Zasoby ZGL

Nr	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1		KNR 4-01 1011/01 - Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kaflami	m3	0,741
2		KNR 2-02 1301/01 - Piece stałopalne A-1, ceramiczne o kubaturze do 1m3, z kafla kwadratowych	szt	1
3		KNR 4-01 0108/17 - Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,741
4		KNR 4-01 0108/20 - Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=14	m3	0,741
5		analiza własna - Składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,741

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**8.** Rozebranie starego pieca kaflowego pokojowego typu B-2 z robotami towarzyszącymi - Zasoby ZGL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1011/01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kaflami	m3	1,03
2	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	1,03
3	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,03
4	analiza własna	Składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,03

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**9.** Rozebranie starego oraz budowa nowego pieca kaflowego kuchennego z robotami towarzyszącymi - Zasoby ZGL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,46
2	KNR 2-02 1304.1/02	Trzony kuchenne ceramiczne K-2 z kafla kwadratowych o jednym narożu, znormalizowane bez ogrzewacza	szt	1
3	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,46
4	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,46
5	analiza własna	Składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,46

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**10. Rozebanie starego oraz budowa nowego pieca kaflowego pokojowego typu B-2 - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1011/01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kaflami	m3	1,03
2	KNR 2-02 1301/07	Piece stałopalne B-2, ceramiczne o kubaturze do 1m3, z kafla kwadratowych	szt	1
3	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m3	1,03
4	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieanej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km	m3	1,03
5	analiza wlasna	Skladowanie gruzu na wysypisku	m3	1,03

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**M. Rozebanie starego pieca kaflowego kuchennego z robotami towarzyszącymi - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,46
2	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m3	0,46
3	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieanej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km	m3	0,46
4	KNR 4-01 0710/01	Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na scianach plaskich i slupach prostokatnych na podlozjach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow	m2	1
5	analiza wlasna	Skladowanie gruzu	m3	0,46

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**12. Wykonanie fundamentu pod piec kaflowy - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0317/08	Wykonanie sklepień pod piece i trzony kuchenne, na belkach stalowych obsadzonych w narozach	kpl	1
2	KNR 4-01 0424/02	Wyciecie miejsca w podlozde pod piec	miejsce	1

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**13. Wybudowanie nowego pieca kaflowego pokojowego typu B-2 - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1301/07	Piece stałopalne B-2, ceramiczne o kubaturze do 1m3, z kafla kwadratowych	szt	1

Rodos 6.0.23.1 [8902] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót**14. Wykonanie nowego pieca kaflowego typ A-1 - Zasoby ZGL**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1301/01	Piece stałopalne A-1, ceramiczne o kubaturze do 1m3, z kafla kwadratowych	szt	1