

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052
www.zim.com.pl
e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Mikołów, dn. 25 sierpnia 2009r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej, Musiōła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
Nr ref. PN-21/RB/2009/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223 z 2007r. z późn. zm.) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „Y” wraz z odpowiedziami.

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Putkowski

bb.





KANCELARIA
Z.I.M. Sp. z o.o. w Mikołowie
WPLYNĘŁO DNIA

20. 08. 2009

L.dz. Podpis *Żaługa*

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ

Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 MIKOŁÓW

Dotyczy: Nr sprawy PN-21/RP/2009/JRP

Postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej, w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej, Musiōła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W związku z przystąpieniem naszego przedsiębiorstwa do przetargu na zadanie jw., po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zgłaszamy nasze wątpliwości i zapytania.

Pytania dotyczące zadania trzeciego A.3.9 – **REJON UL. WSPÓLNEJ**

1. Przedmiar robót – Zadanie 4, Część 3 /Koszty kwalifikowane/, poz. 44 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi – ul. 27 Stycznia – projektant nie przewidział odwozu tych krawężników wraz z ławami i ich ewentualnej utylizacji – prosimy o wyjaśnienie czy należy wprowadzić dodatkowo odpowiednie pozycje kosztorysu?
Pytanie dotyczy również przedmiaru robót:
 - Zadanie 4, Część 2 /Koszty kwalifikowane/, poz. 33
 - Zadanie 4, Część 2 /Koszty niekwalifikowane/, poz. 22.
2. Ponieważ następną pozycją przedmiaru jw. nr 45 dotyczy ułożenia krawężników betonowych 15x30 cm, to nasze pytanie brzmi: czy należy ułożyć krawężniki nowe czy może z odzysku i w związku z tym brak pozycji dotyczących odwozu rozebranych krawężników?
Pytanie dotyczy również przedmiaru robót:
 - Zadanie 4, Część 2 /Koszty kwalifikowane/, poz. 34
 - Zadanie 4, Część 2 /Koszty niekwalifikowane/, poz. 23.
3. Przedmiar robót – Zadanie 4, Część 2, poz. 31 Ogrodzenia z siatki - prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy wycenić budowę ogrodzenia:
 - na podstawie materiału uzyskanego z rozbiórki (zgodnie z zapisem w Specyfikacji Technicznej – część B, 06.00 Ogrodzenia, pkt. 2 Materiały, str. 3 i 4) – brak zapisu o materiale z rozbiórki w pozycji przedmiaru,
nie należy budować nowej podwaliny ogrodzenia - słupki ogrodzenia będą wg pozycji przedmiarowej osadzone bezpośrednio w gruncie.
Jeżeli jednak należy przewidzieć budowę nowej podwaliny, to prosimy o podanie ilości oraz rodzaju materiału z którego ma być wykonana (np. z okładziną czy bez), aby oferty były porównywalne.
4. W Specyfikacji Technicznej – część B, rozdział 07.00 Roboty w zakresie oczyszczania terenu zieleni, pkt. 1.3 Zakres robót ujętych w ST – „W dokumentacji przyjęto usunięcie 8 drzew ...” – prosimy o potwierdzenie, że w części A.3.9, zgodnie z przedmiarami robót nie należy wyceniać drzew do wycinki lub do przesadzenia.



Jednostka Realizująca Projekt

Mikołów, dn. 24.08.2009 r.

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego dla zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, kwietnej, Musiōła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-21/RB/2009/JRP);

W związku z pytaniami z dnia 19.08.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

- Ad.1 Krawężniki z rozbiórki nie odwozić poza plac budowy lecz przewidzieć je do ponownej zabudowy.
- Ad.2 Należy zabudować krawężniki z odzysku.
- Ad.3 Zamawiający potwierdza, że pozycja 30 i 31 przedmiaru robót pt. Zadanie 4, część 2 dotyczy rozbiórki i odbudowy ogrodzeń na trasie projektowanej kanalizacji w zakresie niezbędnym. Jeżeli wg oceny wykonawcy i dla jego potrzeb rozebrane zostaną inne elementy ogrodzeń to koszt ich odtworzenia należy ująć w cenie robót.
- Ad.4 Zamawiający na zadaniu A.3.9 nie przewiduje drzew do wycinki lub przesadzania. Prowadzenia robót w pobliżu drzew i krzewów wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi część B, rozdział 07.00

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO JRP
mgr Jadwiga Koźluk