

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3-341/PN-44/ 237 /09

Mikołów, 10.09.2009 r.

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Przebudowa ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie -
Etap II ul. Na Wzgórzu.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wykonawców z dn. 08.09.2009 nr 19749/09/09, nr 19761/09/09.

Udzielenie odpowiedzi wymaga zasięgnięcia opinii osób posiadających wiedzę specjalistyczną.

Jednocześnie informuję, że terminy składania i otwarcia ofert ustalone w pkt. 14 siwz ulegają zmianie następująco:

Termin składania ofert: 23.09.2009 r., godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 23.09.2009 r., godz. 14.00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Inż. Adam Putkowski



08.09.2009r.

Gmina Mikołów
ul. Rynek 16
43 – 190 Mikołów

Dot.: „Przebudowa ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie- Etap II ul. Na Wzgórzu” .

W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na w/w zadanie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Jednym z warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 8.2. b) siwz jest dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Pytanie brzmi: czy Wykonawca dysponujący osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej wydane przez Wojewodę Śląskiego dnia 21.01.2002r. zamiast wymaganych uprawnień drogowych spełni warunek określony w pkt. 8.2. b) siwz?

Gmina Mikołów
Rynek 16,
43-190 Mikołów
Fax. 032/324 84 00



Dotyczy: Przetargu na zadanie

**„Przebudowa ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie
– Etap II ul. Na Wzgórzu**

W związku z przystąpieniem naszego przedsiębiorstwa do przetargu na zadanie jw., po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zgłaszamy nasze wątpliwości i zapytania:

1. W jakim celu ma być dołączony kosztorys do oferty skoro zgodnie z umową rozliczenie z Wykonawcą będzie prowadzone w sposób ryczałtowy? Czy w związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysu będzie możliwe rozliczenie ryczałtowo-ilościowe?
2. Pkt 2.4.(Materiał i uzbrojenie) Projektu (architektoniczno-budowlanego) mówi o zastosowaniu studzienek rewizyjnych jako typowych z kręgów żelbetowych fi 1200. Natomiast pkt 2.5.2 tego samego projektu oraz poz.19 Przedmiaru Kanalizacja mówią o zastosowaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału zastosowanego na studnie rewizyjne.
3. W ogłoszeniu niniejszego przetargu w pkt II.1.3) został określony zakres zamówienia, w którym występuje wykonanie kanalizacji fi 200 – 76m. W przedmiarze dotyczącym kanalizacji w poz. 16 został ujęty zakres wykonania kanalizacji rurą PVC fi 200 w ilości 3m. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości rur PVC fi 200 do ułożenia oraz o wskazanie miejsca ich ułożenia, gdyż w dokumentacji projektowej (profile oraz plany sytuacyjne) nie dopatrzone się zakresu robót prowadzonych dla średnicy rury PVC fi 200. Sądzymy, że jest to zakres ul. Braterskiej.
4. W ogłoszeniu niniejszego przetargu w pkt II.1.3) został określony zakres zamówienia, w którym występuje wykonanie kanalizacji fi 160 – 16m. W przedmiarze dotyczącym kanalizacji w poz. 17 został ujęty zakres wykonania kanalizacji rurą PVC fi 160 w ilości 16m – co wskazuje, że całość układki rur fi 160 została ujęta w tej pozycji przedmiarowej. Jednak w przedmiarze dotyczącym części drogowej również jest układka przykanalików z rur PVC fi 160 (poz. 30) w ilości 15,5m. Sądzymy, że ilość ułożenia rur PVC FI 160 jest zdublowana. Prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienie skąd bierze się nadwyżka układki tych rur względem ilości ogłoszeniowej.
5. Opis Techniczny projektu informuje, że ul. Na Wzgórzu jest drogą wewnętrzną gminną. Wykonawca ma za zadanie wykonanie kanalizacji deszczowej na tej ulicy. Prosimy o informacje czy Wykonawca jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego (jak zazwyczaj stosuje się przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej), czy też będą pobierane opłaty?
6. W przedmiarach części drogowej poz. 9 dotyczy wywiezienia gruzu z terenu rozbiórki na 1 km. Czy zamawiający wskaże miejsce odwozu gruzu na 1 km? Brak w przedmiarze informacji na temat kosztów utylizacji gruzu. Czy Zamawiający ponosi koszty utylizacji gruzu?

7. W przedmiarach części kanalizacyjnej (poz. 9) oraz części dla rowu (poz. 8) dotyczy wywozu nadmiaru ziemi. Pozycje te jednak nie zawierają informacji na temat utylizacji ziemi. Czy Zamawiający ponosi koszty utylizacji ziemi?
8. W przedmiarach części drogowej w dziale Odwodnienie jest rozpisany zakres zadania dotyczący wykonania przykanalików wraz z wpustami i innymi robotami towarzyszącymi. W zakresie robót są uwzględnione roboty ziemne, układka rur oraz zasyпка, jednak brak odwozu nadmiaru ziemi wraz z utylizacją. Prosimy o uzupełnienie.
9. Również w dziale Odwodnienie poz. 29 dotyczy wykonania podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich, brak w dziale pozycji dotyczącej wykonania obsypki. Jednak z dokumentacji projektowej pkt. 2.5.1. Układanie Rur wynika, że grubość podsypki powinna mieć 20 cm, natomiast obsypka ponad wierzch rury - 30 cm. Prosimy o uzupełnienie.
10. Zgodnie z dokumentacją projektową (dział 5.5 Odwodnienie) zaprojektowano wzdłuż chodnika ciek z kostki betonowej szer 20 cm i gł 8cm. Brak w przedmiarze takiego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie.
11. Projekt dla przedmiotowego zadania zakłada zasypanie całości wykopu gruntem rodzimym, zagęszczając go warstwami co 20 cm do 95% (miejscami do 98%) w skali Proctora. W przypadku gruntów słabych pod dnem wykopu należy je wymienić na tłuczeń gr. 15-20 cm. Ponieważ w przedmiarze nie przewidziano

wymiany gruntu (w przypadku dna wykopu, oraz dla zasyпки wykopu) prosimy o potwierdzenie, że w pełni nadaje się on do zasyпки i można go zagęścić do wymaganego parametru - biorąc pod uwagę geologię oraz przedmiarową ocenę gruntów jako grunty kat. IV, lub też prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiarów uwzględniające wymianę gruntu z podaniem ilości i rodzaju materiału.

12. Po wizji lokalnej w terenie zauważono dość znaczną ilość drzew znajdujących się na trasie prowadzonych robót (przebudowa rowu oraz przedłużenie ciągu pieszo-jezdnego). Brak w przedmiarach pozycji dotyczących karczowania oraz wycinki drzew. Prosimy o ewentualne wskazanie drzew do wycinki z podaniem ich ilości oraz kto będzie ponosić opłaty za wycinkę drzew? Lub też potwierdzenie, że na terenie tym nie jest potrzebna wycinka drzew.
13. Czego dotyczy poz. 24 przedmiaru Kanalizacja? Naszym zdaniem wszystkie wpusty ściekowe zostały ujęte w ilości 6 szt w przedmiarze drogowym w poz. 27.
14. Poz. 14 przedmiaru Kanalizacja dotyczy układki kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych o śr nom 300mm w il. 76m (KNNR 11 0502 08). Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o rurę PVC S o średnicy 315mm, którą można wycenić z katalogu KNNR 4 1308 05.