

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO3 – 341/PN-49/ *274* /09

Mikołów, 15.10.2009 r.

Uczestniczy postępowania:

Kod CPV:

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do przedmiaru robót zamieszczonego w pliku PDF (46293 KB) na stronach od nr 138 do 147, wchodzącego w skład siwz wprowadza się zmiany przedstawione w załączniku nr 1.

Jednocześnie informuję, że terminy składania i otwarcia ofert ustalone w pkt. 14 siwz ulegają zmianie następująco:

Termin składania ofert: 06.11.2009 r., godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 06.11.2009 r., godz. 14.00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Inż. Adam Putkowski



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*

PRZEDMIAR

Po poz. 88 przedmiaru wprowadza się n/w pozycje :

| L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|---|--|----------------------------------|-------------------|---------|
| 7 | Odprowadzenie wód powierzchniowych | | | | |
| 7.1. | Rów odprowadzający wody powierzchniowe | | | | |
| I. | KNR 2-01 0515-02 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr.15 cm na podbudowie 116 | m | 116,00 | 116,00 |
| II. | KNR 2-01 0516-04 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym.60 cm x 40 cm x 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej. PA 86,0x0,6x2 25,00x0,6x2 | m ² m ² | 103,20 30,00 | 133,20 |
| III. | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 500,62 | m ² | 500,62 | 500,62 |
| IV. | KNR 2-01 0506-02 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.IV 305,86 (0,9+0,60 +0,9)x800 | m ² m ² | 305,86 1920,00 | 2225,86 |
| 7.2. | Kanały | | | | |
| I. | KNR 2-18 0409-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat.III-IV 12+10 | m | 22,00 | 22,00 |

Należy wykreślić:

w dziale 7.2. Kanały
pozycje l.p. od 89 d.7.2 do l.p. 94 d.7.2.

Należy dokonać zmiany:

w dziale 9 Zieleń:

pozycja l.p. 123. „Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I – II bez nawożenia” zamiast 12.599,00 m², **wpisać ilość 17.383 m².**

pozycja l.p. 124 „Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I – II bez nawożenia” zamiast 17.383,00 m², **wpisać ilość 12.599 m²**

KIEROWNIK REFERATU

Ewa Matara
Ewa Matara