

Mikołów, dnia 23.12.2009 r.

do wszystkich uczestników
postępowania

ZSIPM.RE/33421/ /09

dotyczy: zapytania do przetargu ZSIPM/7/SP-5/2009

„Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do zgodności z przepisami p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24.

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie informuje, iż dnia 16.12.2009 r. otrzymał następujące zapytania:

- 1.** Czy zamawiający dopuszcza instalowanie innego dopuszczonego do stosowania na terenie RP, posiadającego wszelkie certyfikaty systemu oddymiania niż przedstawiony w projekcie system MERCOR?
- 2.** W przedmiarze robót dot. instalacji hydrantowych jest umieszczonych 8 szafek hydrantowych w projekcie natomiast jest tych szafek 6, proszę wyjaśnić nieścisłości czy szafki hydrantowe będą montowane w piwnicy ?

i dnia 22.12.09 r. dodatkowe pytanie:

- 3.** W przedmiarze nie ma ujętych drzwi z pozycji D2 montowanych w wiatrołapie przy wejściu głównym do cz. Przedszkola.

oraz dnia 23.12.09 r. dodatkowe pytanie:

- 4.** Wyjaśnić rozbieżności dot. Stolarki drzwiowej wewnętrznej w poszczególnych zapisach na rysunkach w poszczególnych kondygnacjach i w przedmiarach na roboty budowlane.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela stosownych wyjaśnień.

Wyjaśnienie zapytania:

Ad. 1 Dopuszczamy zastosowanie systemów innych producentów pod warunkiem niezmienności parametrów technicznych.

Ad. 2 W przedmiarze jest 8 szafek hydrantowych wnekowych, a powinno być 10 szafek natynkowych.

Zatem zmieniają się pozycje przedmiaru robót instalacji wodnej i hydrantowej w sposób następujący:

Poz. 13 obmiar zwiększa się z 55 m do **61 m**,

Poz. 16 obmiar zwiększa się z 8 szt. do **10 szt.**

Poz. 17 obmiar zwiększa się z 8 szt. do **10 szt.**

Poz. 18 zmienia się szafki wnekowe na naścienne i obmiar zwiększa się z 8 szt. do **10 szt.**

Ad. 3 Ze względu na rozbieżności w zestawieniu stolarki drzwiowej w projekcie i przedmiarach należy wycenić zmieniając niektóre pozycje przedmiaru robót budowlanych w sposób następujący:

Poz.65 zmienia się obmiar z 3,78 m² na **1,89 m²**

Dopisuje się **poz. 65a**: „Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych D2 w wiatrołapie” obmiar 1,0 x 2,1 = **2,1 m²**

Poz.67 zmienia się opis: „Wymiana drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych, wewnętrznych D1szklonych szkłem bezpiecznym” obmiar 1,5 x 2,1 = **3,15 m²**

Poz.68 zmienia się opis: „Montaż ścianki szklonej z demontażu do drzwi D1”

Dopisuje się **poz. 71a** (analiza własna) o treści: „Montaż samozamykaczy z blokadą skrzydeł w pozycji otwartej 90 stopni” obmiar – **2 szt.**

Ad. 4 Poz. 65 – patrz **Ad. 3**,
Poz. 66 - bez zmian jak w przedmiarze,
Poz. 67 – patrz **Ad. 3** ,
Poz. 68 – patrz **Ad. 3** ,
Poz. 69 - bez zmian jak w przedmiarze,
Poz. 70 - bez zmian jak w przedmiarze,