


Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3 - 341/PN-2/ **32** /2010

Mikołów, 17. 02. 2010

Kod CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta
- przebudowa i budowa drogi gminnej Nr 380093S
(ul. Waryńskiego).

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy z 12.02.2010 r. nr 3980/02/10 wraz z odpowiedziami.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

dn. 12.02.2010 r.

10/2/2010
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
WPLYNEŁO

dnia 12-02-2010

Podpis: *AE03*
BCI

3980/02/10

Gmina Mikołów
ul. Rynek 16
43-190 MIKOŁÓW

Dotyczy: Postępowanie przetargowe pn.: „Połączenie Centrum Miasta z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej Nr 380093S (ul. Waryńskiego)”.

W związku z przystąpieniem naszego przedsiębiorstwa do przetargu na zadanie jw., po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zgłaszamy nasze wątpliwości i zapytania:

Pytania dotyczące zadania – Przebudowa ul. Waryńskiego:

1. Przedmiar robót – poz. nr 90 d.6 Mur oporowy z gabionów o wys. 2,0 m, natomiast w dokumentacji technicznej, przekrój normalny (rys. nr 4) projektant wskazuje wysokość muru oporowego z gabionów od 0,8 do 1,20 m, szer. 0,60 m.
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa docelowa wysokość, szerokość podstawy i zwieńczenia muru z gabionów w celu wyliczenia ilości i ceny potrzebnego materiału do jego wykonania.

Pytania dotyczące zadania – Budowa łącznika drogowego:

KANALIZACJA DESZCZOWA

2. Przedmiar robót – poz. nr 2 do poz. nr 7 Roboty ziemne, wykopy...
razem 84,73 m³ z odwozem na 6 km, wg opisu technicznego str. 8 Gospodarka urobkiem – „Ziemię z wykopu przewiduje się w całości pozostawić na odkład wzdłuż trasy wykopu”.
Prosimy o wyjaśnienie co należy zrobić z ziemią z wykopów?
 - a) czy należy ją odwozić na 6 km, co z kosztami utylizacji, czy Zamawiający wskaże miejsce jej składowania? Odległość transportu jest uwzględniona w ilości (poz. nr 7), dlatego aby zmienić odległość należy zmienić ilość w tej pozycji- proponujemy wprowadzić krotność,
 - b) czy też należy ją rozplantować wokół miejsca budowy (brakuje takiej pozycji w przedmiarze robót i nie jest w takim przypadku potrzebny jej transport na 6 km)?
3. Poz. 9 i 10 przewiduje dowóz pospółki z 6 km, dlaczego jest narzucona odległość i znowu ilością, a nie krotnością? Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w odległości 6 km z którego należy dowieźć pospółkę?
4. Poz. nr 13 Zasypanie wykopów ... - 84,73 m³, prosimy o korektę ilości pospółki do przywiezienia i zasypania ponieważ należy odjąć objętość rur oraz ilość podsypki i obsypki piaskowej z poz. 11 – 31,32 m³

KANALIZACJA SANITARNA

5. Prosimy o odpowiedzi/przeanalizowanie odpowiednich pozycji jak w wyżej wymienionych pytaniach dotyczących kanalizacji deszczowej - czyli co zrobić z ziemią z wykopów (poz. nr 2 do 7), z jakiej odległości wozić pospółkę (poz. nr 11 i 12) oraz jaka jest właściwa ilość pospółki do zasypania i przywiezienia (poz. nr 11,12 i 15)?

BGK-3 / 7040 / 172 / 10

BIURO ZAMÓWIEŃ
2010-02-17
PUBLICZNYCH

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: zapytania ofertowego dla zadania „Połączenie Centrum miasta Mikołów z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej nr 380093S (ul. Waryńskiego)

Na zapytanie firmy z dnia 12.02.2010 r. dot. przetargu jak wyżej udzielamy następujących odpowiedzi:

▪ **Dot. przebudowy ul. Waryńskiego**

Ad. 1) Należy przyjąć mur o wymiarach jak na przekroju normalnym (rys.4), czyli szerokość 0,6 m, wysokość zmienna 0,8-1,2m.

▪ **Dot. kanalizacji deszczowej na łączniku drogowym**

Ad. 2) poz. nr 2 do poz. nr 7. Odwóz nadmiaru ziemi i gruzu reguluje Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami), zgodnie z SIWZ – str. 6. Wykonawca wyceni indywidualnie koszty transportu i utylizacji ziemi z wykopów na składowisko odpadów w ilości 84,73 m³.

Ad. 3) poz. nr 9 i 10. Dowóz pospółki należy kalkulować indywidualnie.

Ad. 4) poz. 12 – pospółka na wymianę gruntu – 53,41 m³. Poz. nr 13 – 0 m³.

▪ **Dot. kanalizacji sanitarnej na łączniku drogowym**

Ad. 5) Odwóz nadmiaru ziemi i gruzu reguluje Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami), zgodnie z SIWZ – str. 6. Wykonawca wyceni indywidualnie koszty transportu i utylizacji ziemi z wykopów na składowisko odpadów (poz. nr 2 do nr 7). Dowóz pospółki (odległość transportu) należy kalkulować indywidualnie, poz. 11 i 12 - 120,15 m³. Poz. nr 15 - 0 m³.

z up. BURMISTRZA

inż. Jerzy Karwoj
Naczelnik Wydziału