



Mikołów, 4 maja 2011r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowację i rozdział istniejących kolektorów kanalizacji ogólnospławnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowę sieci wodociągowej w centrum Mikołowa, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Nr ref. PN-36/RB/2011/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 25.06.2010r.), Zamawiający uzupełnia „uwagi do przedmiaru robót” dla zadania A.5.16.A- treść w załączeniu.

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Putkowski

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: przedsięwzięcia: Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowację i rozdział istniejących kolektorów kanalizacji ogólnospławnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowę sieci wodociągowej w centrum Mikołowa, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-36/RB/2011/JRP).

Uzupełniamy uwagi do przedmiaru robót dla zadania Zadanie A.5.16.A:

1. *Renowacja kanałów ogólnospławnych przeznaczonych do wykorzystania jako deszczowe w dalszej części eksploatacji.*


Z uwagi na zły stan techniczny istniejących studni kanalizacyjnych zabudowanych na kanałach przewidzianych do renowacji, w cenie oferty należy założyć wymianę studni (zastosować studnie zgodnie z założeniami zawartymi w STWiORB część A, pkt. I.1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB), przyjmując ilości zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami robót:

- Książka przedmiar – I etap renowacja kanalizacji
- Książka przedmiar – II etap renowacja kanalizacji
- Książka przedmiar – III etap renowacja kanalizacji

2. *Renowację kanałów metodą rękawa żywicznego należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13566 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4 – Wykładziny z rur utwardzanych na miejscu.”*

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z przywołaną powyżej normą (posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą).

KIEROWNIK JRP


mgr Barbara Janosz