

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO-3.271.44.2011.PN.8

Mikołów, 21 04. 2011

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Przebudowa (podniesienie) czterech kabli 20 kV w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie kolidujących z budową kanalizacji odprowadzającą ścieki z budowanego kompleksu sportowego w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie”.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wykonawcy „A” z 20.04.2011 r. wraz z odpowiedziami.

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA

mgr inż. Adam Fulkowski



**PROGRAM
REGIONALNY**


NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.

Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

BIURO ZAMÓWIENÍ

Strona 1 z 1

2 0 KWI, 2011

PUBLICZNYCH

zam

Od:
Do:
DW:

"A"

Wysłano: 20 kwietnia 2011 08:13

Temat: zapytanie do przetargu (nr ogłoszenia 111639-2011)

W imieniu firmy Vattenfall Network Services Poland składam zapytanie odnośnie przetargu dot. przebudowy (podniesienia) kabli 20kV w rejonie ulicy Żwirki i Wigury kolidujących z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Zawilców:

1. W dostarczonym w SIWZ przedmiarze robót brakuje wykonania robót ziemnych, czy należy przez to rozumieć, że odkopania kabli dokona firma wykonująca kanalizację
2. W informacji technicznej dostarczonej do SIWZ jest mowa o ok. 6,0 m wstawek dla poszczególnych kabli SN, w przedmiarze ujęte są wstawki po 4,0 m
3. W przedmiarze ujęto osłony dwudzielne Arot długości 5,0 m - w informacji technicznej jest mowa o odcinkach ok. 6,0 m

Które ilości przyjąć do sporządzenia oferty?

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZĘŚĆ „A”

1. Kable częściowo są odkopane na długości 4 m i głębokości 1 m. Obecnie jest nad nimi warstwa piasku 0,5m na całej szerokości wykopu (4m). Należy do przedmiaru doliczyć pozycję nr 10 w wycenie ująć roboty ziemne (około 15 m³) związane z dalszym odkopaniem kabli.
2. Należy wycenić 6 metrowe wstawki.
3. Należy wycenić 6 metrowe rury osłonowe dwudzielne.

WYKONAWCA
GEN. J. PIŁSUDSKIEGO
10-100
10-100

KIEROWNIK
Referat
Urząd
Jerzy AORCIS

BIURO ZAMÓWIEŃ
20 KWI. 2011
PUBLICZNYCH